| LISTA DE MATERIAL | OBRA: DRENAGEM PLUVIAL - CRECHE BOA VISTA | FOLHA: 1 |
|---|---|---|

ENDEREÇO: Boa vista 1 - Barra Mansa

PROPRIETÁRIO: PMBM

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTID. | UN |
|---|---|---|---|
| | DRENAGEM PLUVIAL | | |
| | | | |
| A | ESGOTO SANITÁRIO e PLUVIAL | | |
| 1.0 | TUBO DE PVC RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA COM VIROLA | | |
| | Ø 150mm | 22,0 | m |
| | | | |
| 2.0 | CANALETA EM "LOCO", EXECUTADA EM BLOCO DE CIMENTO CHEIO DE ARGAMASSA COM | | |
| | ACABAMENTO EM EMBOÇO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 30cm DE LARGURA | 204,0 | m |
| | GRELHA EM MÓDULOS DE UM METRO, CONFORME DETALHE. | | |
| | | | |
| 3.0 | CAIXA RALO DE 50X50cm, COM PROFUNDIDADE VARIÁVEL, EXECUTADA COM BLOCO DE | | |
| | CIMENTO CHEIO ESTRUTURADO, E ACABAMENTO INTERNO EMBOÇADO COM ARGAMASSA | | |
| | DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA. | 9,0 | un |
| | | | |
| 4.0 | ESCAVAÇÃO: | | |
| | CANALETA - 204,0x,80x,60 = 97,92 | 97,92 | m³ |
| | CAIXA RALO - 1,0x1,0x,80 x9 = 7,20 | 7,20 | m³ |
| | TOTAL ----------105,12m³ | 105,12 | m³ |
| | | | |
| 4.0 | REATERRO: | | |
| | CANALETA - 97,92 - (204,0x,60x,60) = 24,48 | 24,48 | m³ |
| | CAIXA RALO - 7,20 - (,80x,80x,80x9) = 2,59 | 2,59 | m³ |
| | TOTAL ----------27,07m³ | 27,07 | m³ |