

LISTA DE MATERIAL		OBRA:	ELÉTRICA DA SALA DE VACINAS	FOLHA:	1
ENDEREÇO:		SECRETARIA DE SAÚDE			
PROPRIETÁRIO:		PMBM			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	UN		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
A	ILUMINAÇÃO TOMADAS (conjuntos)				
1	Instalação de ponto de luz.	5,0	un		
2	Instalação de Ponto de tomada 220v 10 A, cabo 2,5mm².	14,0	un		
3	Instalação de Ponto de tomada 220v 20 A, cabo 4,0mm².	5,0	un		
	EQUIPAMENTOS				
4	Plafonier completo para lâmpada incandescente ou fluorescente compacta	5,0	un		
5	Tomada completa três pinos:				
	10 A	14,0	un		
	20 A	5,0	un		
6	Interruptores three way	4,0	un		
7	Ponto para ar condicionado tipo Mini Split	5,0	un		
8	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS :				
	20 A - UNIPOLAR	1,0	un		
	16 A - BIPOLAR	3,0	un		
	20 A - BIPOLAR	8,0	un		
	32 A - BIPOLAR	5,0	un		
	40 A - TRIPOLAR	2,0	un		
	63 A - TRIPOLAR	2,0	un		
9	QUADRO DE SOBREPOR PARA 26 DISJUNTORES UNIP., COM BARRAMENTO COMPLETO E PROTEÇÃO TRIPOLAR.	1,0	un		
10	QUADRO DE SOBREPOR PARA 16 DISJUNTORES UNIP., COM BARRAMENTO COMPLETO E PROTEÇÃO TRIPOLAR.	1,0	un		
11	QUADRO DE SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES UNIP., COM BARRAMENTO COMPLETO E PROTEÇÃO TRIPOLAR. (QGBT)	1,0	un		
12	PADRÃO LIGHT DE ENTRADA P/ 112,55 kva , CATEGORIA T13 - CSMD 600	1,0	un		
13	HASTE COBREDA Ø 5/8"x2,40m, INCLUSIVE CONECTORES PARA ATERRAMENTO	5,0	un		
14	CABO DE COBRE COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO,70°C:				
	# 185,0mm²	22,0	m		
	# 120,0mm²	36,0	m		
	# 70,0mm²	9,0	m		
	# 35,0mm²	240,0	m		
	# 16,0mm²	28,0	m		
	# 10,0mm²	6,0	m		
	# 4,0mm²	239,0	m		
	# 2,5mm²	390,0	m		

[illegible]