LISTA DE MATERIAL	OBRA: PRAÇA N. SENHORA DOS REMÉDIOS	FOLHA: 1

ENDEREÇO: Rua A , Floriano - Barra Mansa

PROPRIETÁRIO: PMBM

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	UN
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
A	ILUMINAÇÃO TOMADAS (conjuntos)		
1	Instalação de conjunto de 3 pontos de luz fio 4,0mm².	6,0	un
2	Instalação de conjunto de 2 tomadas fio 4,0mm².	2,0	un
B	EQUIPAMENTOS		
5	Poste metálico com 9,00m, com luminária tipo pétala, lâmpada vapor metálico 3x400va/220v.	2,0	un
5	Poste metálico com 9,00m, lâmpada vapor metálico 3x400va/220v.(iluminação da quadra)	4,0	un
6	Suporte metálico para três refletores de 400w.	4,0	un
7	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS :		
	15 a 30 A - UNIPOLAR	1,0	un
	15 a 30 A - BIPOLAR NOTA: TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO POSSUIR	7,0	un
	40 A - TRIPOLAR DISPOSITIVO RESIDUAL	1,0	un
8	QUADRO DE SOBREPOR PARA 18 DISJUNTORES UNIP., COM BARRAMENTO COMPLETO E		
	PROTEÇÃO TRIPOLAR.	1,0	un
9	HASTE COBREADA Ø 3/8"x2,50m, INCLUSIVE CONECTORES PARA ATERRAMENTO	1,0	un
10	CABO DE COBRE COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO,70°C:		
	# 10,0mm²	30,0	m
	# 4,0mm²	720,0	m
	# 2,5mm²	110,0	m
11	ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø25mm	120,0	m
12	PADRÃO DE ENTRADA (PC) CAT. T2, P/ 8,80kva - CM3 + CDJ 3 - 4(1x10) poteção 40 A - 3Ø	1,0	m
	Aterramento # 1x10,0mm².		
13	FOTOCELULA P/ ILUMINAÇÃO PUBLÍCA PARA ATÉ 1200W, 220V.	2,0	un
14	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-FABRICADA Ø40cm	7,0	m