


02 PLANTA BAIXA DE REFORMA PAV. SUPERIOR
esc 1:75

LEGENDA
CONSTRUIR
DEMOLIR

| QUADRO ESQUADRIAS | | | |
|---|---|---|---|
| PORTAS | | | |
| | LARG. | ALT. | MATERIAL | UN. |
| P1 | 0,80 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 18 |
| P2 | 0,70 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 15 |
| P3 | 0,90 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 15 |
| P4 | 2,00 | 2,10 | VIDRO TEMPERADO/CORREDIÇA/ESQUADRIA ALUMÍNIO | 03 |
| P5 | 0,60 | 2,10 | PVC/GUARDANAPA | 01 |
| P6 | 1,40 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA /2 FOLHAS/ABRIR | 01 |
| P7 | 6,00 | 2,50 | FERRO COR PRETA/CORRER | 01 |
| P8 | 3,10 | 2,50 | FERRO COR PRETA/ABRIR | 01 |
| P9 | 3,00 | 2,50 | FERRO/ABRIR | 01 |
| P10 | 0,50 | 0,80 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 03 |

| QUADRO ESQUADRIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JANELAS | | | | |
| | LARG. | ALT. | PEIT. | MATERIAL | UN. |
| J1 | 2,50 | 0,40 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/CORRER | 19 |
| J2 | 2,00 | 0,40 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/CORRER | 09 |
| J3 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/ABRIR/NICHO GRANITO | 03 |
| J4 | 0,80 | 0,30 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/BASCULANTE | 20 |
| J5 | 1,50 | 0,40 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/CORRER | 08 |
| J6 | 0,70 | 0,40 | 2,10 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/BASCULANTE | 03 |

LEGENDA MATERIAIS
1. piso porcelanato cor bege claro 60x60
2. piso porcelanato cor branco 60x60
3. piso granilite antiderrapante cor bege 60x60
4. piso cimentado
5. soleira granito cinza andorinha
6. parede pintada cor branco gelo
7. revestimento cerâmico branco piso ao teto 30x60
8. pastilha 10x10 branco rejunte preto, altura 1.60 do piso
9. teto pintado cor branco neve
piso tátil alerta 0.25x0.25
piso tátil direcional 0.25x0.25

03 PLANTA DE SITUAÇÃO
esc 1:500




01 PLANTA BAIXA DE REFORMA PAV. TÉRREO
esc 1:75

LEGENDA
CONSTRUIR
DEMOLIR

| QUADRO ESQUADRIAS | | | |
|---|---|---|---|
| PORTAS | | | |
| | LARG. | ALT. | MATERIAL | UN. |
| P1 | 0,80 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 18 |
| P2 | 0,70 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 15 |
| P3 | 0,90 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 15 |
| P4 | 2,00 | 2,10 | VIDRO TEMPERADO/CORREDIÇA/ESQUADRIA ALUMÍNIO | 03 |
| P5 | 0,60 | 2,10 | PVC/GUARDANAPA | 01 |
| P6 | 1,40 | 2,10 | ALUMÍNIO VENEZIANA /2 FOLHAS/ABRIR | 01 |
| P7 | 6,00 | 2,50 | FERRO COR PRETA/CORRER | 01 |
| P8 | 3,10 | 2,50 | FERRO COR PRETA/ABRIR | 01 |
| P9 | 3,00 | 2,50 | FERRO/ABRIR | 01 |
| P10 | 0,50 | 0,80 | ALUMÍNIO VENEZIANA/ABRIR | 03 |

| QUADRO ESQUADRIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JANELAS | | | | |
| | LARG. | ALT. | PEIT. | MATERIAL | UN. |
| J1 | 2,50 | 0,40 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/CORRER | 19 |
| J2 | 2,00 | 0,40 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/CORRER | 09 |
| J3 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/ABRIR/NICHO GRANITO | 03 |
| J4 | 0,80 | 0,30 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/BASCULANTE | 20 |
| J5 | 1,50 | 0,40 | 1,80 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/CORRER | 08 |
| J6 | 0,70 | 0,40 | 2,10 | VIDRO TEMPERADO/ESQUADRIA ALUMÍNIO/BASCULANTE | 03 |

LEGENDA MATERIAIS
1. piso porcelanato cor bege claro 60x60
2. piso porcelanato cor branco 60x60
3. piso granilite antiderrapante cor bege 60x60
4. piso cimentado
5. soleira granito cinza andorinha
6. parede pintada cor branco gelo
7. revestimento cerâmico branco piso ao teto 30x60
8. pastilha 10x10 branco rejunte preto, altura 1.60 do piso
9. teto pintado cor branco neve
piso tátil alerta 0.25x0.25
piso tátil direcional 0.25x0.25

| P.M.B.M. | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | |
|---|---|---|
| PROJETO DE ARQUITETURA | | FOLHA : 01/05 |

DESCRIÇÃO : PROJETO REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE SIRENE II

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
LOCAL : RUA MAJ. JOSÉ BENTO, 1889 - VILA NOVA, BARRA MANSA, RJ.

QUADRO DE ÁREAS
terreno: 934.189m²
área a construir: 146.49m²
área existente: 661,25m²
total: 852,27 m²
taxa de ocupação: 52%
taxa de coeficiente de aproveitamento: 0,9

SELO DE APROVAÇÃO PMBM

| COORDENADOR | AUTOR DO PROJETO | DESENHO |
|---|---|---|
| | EVELIN NEGREIROS DE MELO CAU A230983-1 | |
| REVISÃO 1 | REVISÃO 2 | Nº ART./RRT: |
| REVISÃO 3 | REVISÃO 4 | Nº DO PROJETO: |

EROS DOS SANTOS:00419611703 Assinado de forma digital por EROS DOS SANTOS:00419611703 Dados: 2023.05.30 10:14:58 -03'00'

CARIMBO

APROVAÇÃO SMPU