

LISTA DE MATERIAL		OBRA: Posto de saúde da Família(PSF) - Vila Maria	FOLHA: 1
ENDEREÇO: Rua Orestes Vieira Fonseca - Vila Maria - Barra Mansa - RJ			
PROPRIETÁRIO: PMBM			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
A	EQUIPAMENTOS		
1	Plafonier completo para lâmpada incandescente, fluorescente compacta ou LED	35	un
2	Interruptor de 1 seção	16	un
3	Interruptor three-way	4	un
4	Tomada completa três pinos 10A	65	un
5	Tomada completa três pinos 20A	12	un
6	Ponto de Telefone	2	un
7	Chuveiro	1	un
8	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS :		
	20 A - UNIPOLAR	11	un
	30 A - BIPOLAR	21	un
	40 A - TRIPOLAR	9	un
	63 A - TRIPOLAR	1	un
	NOTA: TODOS OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO GERAL DOS QD'S DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO RESIDUAL		
9	QUADRO DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES UNIP., COM BARRAMENTO COMPLETO E PROTEÇÃO TRIPOLAR.	2	un
10	QUADRO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES UNIP., COM BARRAMENTO COMPLETO E PROTEÇÃO TRIPOLAR.	1	un
11	PADRÃO LIGHT DE ENTRADA P/ 20,738 kva , CATEGORIA T2 - CM3 + CDJ3	1	un
12	HASTE COBREADA Ø 5/8"x2,50m, INCLUSIVE CONECTORES PARA ATERRAMENTO	1	un
13	CABO DE COBRE COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO,70°C:		
	# 16,0mm ²	14,70	m
	# 10,0mm ²	218,90	m
	# 4,0mm ²	89,90	m
	# 2,5mm ²	1267,62	m
14	CABO DE COBRE NU #16mm	4,00	m
15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO: (inclusive conexões) Ø 40,0mm	21,00	m
16	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL: Ø 25,0mm	341,94	m
17	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR: Nº 1 (10x10x5cm)	3	un