

LISTA DE MATERIAS		OBRA: REFORMA 4 ANDAR DO CAMPLA (SMMADS)	FOLHA: ÚNICA
ENDEREÇO: Rua Luiz Ponce, 263 – Centro – Barra Mansa/ RJ			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE BARRA MANSA			
	DESCRIÇÃO	QUANTID.	UN.
ITEM	LISTA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
A	ILUMINAÇÃO		
1	Instalação de Ponto de Luz Normal;	36	UND.
2	Instalação de Ponto de Luz Pendurada;	13	UND.
5	Interruptor Simples;	9	UND.
7	Interruptor Duplo;	1	UND.
B	TOMADAS		
9	Instalação de Ponto de Tomada Simples 3P (10A);	53	UND.
10	Instalação de Ponto de Tomada Dupla 3P (10A);	2	UND.
11	Instalação de Ponto de Tomada de Piso 3P (10A);	15	UND.
E	MATERIAS GERAIS		
18	Luminaria de Embutir no Forro;	36	UND.
19	Luminaria Pendurada;	13	UND.
21	Caixa de Sobrepor 4X2 para eletroduto Aparente;	140	UND.
F	CABOS		
23	Cabo Unipolar de Cobre(Isolação de PVC) 2,5mm ² ;	1.800	m
24	Cabo Unipolar de Cobre(Isolação de PVC) 4,0mm ² ;	755	m
G	ELETRODUTOS (Com fixadores quando aparente)		
31	Eletroduto de Embutir Flexível Anti-Chamas de 3/4";	47	m
32	Eletroduto de Embutir Flexível Anti-Chamas de 1";	12	m
33	Eletroduto de Aparente Rígido Anti-Chamas de 3/4";	225	m
34	Eletroduto de Aparente Rígido Anti-Chamas de 1";	13	m
G	ELETROCALHA		
31	Eletrocalha perfurada 200mmx50mm;	50	m
31	Curva 90° Horizontal para Eletrocalha perfurada 200mmX50mm;	4	UND.
31	Mão Francesa para Eletrocalha 200mm;	15	UND.
31	Suporte de Balanço Horizontal de Fixa no Teto para Eletrocalha 200mm;	33	UND.
31	Saida Lateral para Eletroduto 3/4";	20	UND.
31	Saida Lateral para Eletroduto 1";	3	UND.
31	Eletrocalha perfurada 100mmx50mm;	22	m
31	Suporte de Balanço Horizontal de Fixa no Teto para Eletrocalha 100mm;	21	UND.
H	DISJUNTORES		
36	Disjuntor DIN 16A-1Ø(C);	15	UND
37	Interruptor Diferencial Residual (IDR) 80A-4Ø-30mA;	1	UND
38	Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) 40KA-275V;	4	UND
H	TELECOMUNICAÇÃO		
36	Tomada de Internet RJ45 para Caixa 4x2;	14	UND
37	Tomada de Internet RJ45 de Embutir em Piso;	10	UND
36	Tomada de Telefonia para Caixa 4x2;	12	UND
37	Tomada de telefonia de Embutir em Piso;	5	UND