



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CENTRAL DE PROJETOS

Rua Luis Ponce, nº 263- Centro - Barra Mansa - R.J. - Cep: 27310-400 Tel: (0xx24) 2106-3450

MEMÓRIA DE QUANTIDADE – REFORMA – PREVIBAM

O memorial se baseia nas seguintes normas:

- 6118 - Projeto de estruturas de concreto armado.
- 6120 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações.
- 8681 - Ações e segurança nas estruturas.
- 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios.

1. Serviços preliminares

- 1.1 Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira.: 6 m²
- 1.2 Remoção de cobertura telha fibrocimento: 548,80 m²
- 1.3 Arrancamento de aparelhos de iluminação: 240 unidades
- 1.4 Arrancamento de cabos elétricos: 2680 m
- 1.5 Retirada de entulho de obra com caçamba: 10 unidades

2. Pintura

- 2.1 Pintura: 244,20 m²

3. Cobertura

- 3.1 Telhas de galvalume: 278,88 m²
- 3.2 Membrana auto adesiva: 24,00 m²
- 3.3 Calha em chapa de aço galvanizado nº24 com 75 cm de desen.: 31,00 m
- 3.4 Tubo de queda PVC 100mm: 20,00 m
- 3.5 Perfil UE 150x50x17x3 (terças): 1065,59 kg
- 3.6 Perfil UE 150x50x13x3 ([[]]) (pilaretes): 84,55 kg
- 3.7 Perfil U 200x75x3 (vigas): 386,46 kg
- 3.8 Placa de base 350x300x16: 65,86 kg
- 3.9 Chumbador Ø16 mm: 20 unidades ou 3,79 kg

4. Drenagem superficial

- 4.1 Limpeza de encosta: 50,00 m
- 4.2 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto Ø80 cm: 50,00 m